

別表-1-1

空調機器等内訳

機器名	型式	仕様	台数	備考
吸収式冷温水発生機	CH-KG60H	二重効用型 60USR 1.57kW	1基	矢崎総業(株)
吸収式冷温水発生機	CH-KG120H	二重効用型 120(60+60)USR 3.02kW	1基	矢崎総業(株)
冷却塔	SDW-R120ASS	超低騒音角型 3.7kW	2基	(株)荏原シンワ
膨張タンク		開放型 500L	1基	(株)ベルテクノ
空調用ポンプ 8台	JOV80*65C4-65.5	片吸込渦巻型 80A*65A*5.5kW	3台	日立製作所(株)
	JOV65*50C4-63.7	片吸込渦巻型 65A*50A*3.7kW	1台	日立製作所(株)
	GEK80*656M-4M5.5	片吸込渦巻型 80A*65A*5.5kW	2台	(株)川本製作所
	GEK65*506M-4M3.7	片吸込渦巻型 65A*50A*3.7kW	2台	(株)川本製作所
エアハンドリング ユニット 5基	TUC-122LHR	熱交換器付床置型 热交換率60%以上 200型 給気ファン 11,000m ³ /時*33mmAq*7.5kw 排気ファン 7,000m ³ /時*32mmAq*3.7kw	1基	管理棟 (株)東洋製作所
	TUC-193LHR	熱交換器付床置型 热交換率60%以上 270型 給気ファン 17,000m ³ /時*32mmAq*11.0kw 排気ファン 16,000m ³ /時*19mmAq*7.5kw	1基	中央棟 (株)東洋製作所
	TUC-102LHR	熱交換器付床置型 热交換率60%以上 100型 給気ファン 7,100m ³ /時*35mmAq*5.5kw 排気ファン 3,800m ³ /時*20mmAq*2.2kw	1基	西病棟 (株)東洋製作所
	TUC-102LHR	熱交換器付床置型 热交換率60%以上 180型 給気ファン 9,800m ³ /時*45mmAq*7.5kw 排気ファン 4,000m ³ /時*27mmAq*3.7kw	1基	東病棟 (株)東洋製作所
	TUC-42AV	送風機 3,400m ³ /時*15mmAq*2.2kw オートロールフィルター内臓 OA100%型	1基	管理棟 (株)東洋製作所
排煙ファン 4台	AES-FR-NO60	排煙軸流ファン 口径60cm 11,000m ³ /時	1台	テラル(株)
	AES-FR-NO60	排煙軸流ファン 口径60cm 8,000m ³ /時	1台	テラル(株)
	AES-FR-NO100B	排煙軸流ファン 口径100cm 40,000m ³ /時	1台	テラル(株)
	AES-FR-NO60	排煙軸流ファン 口径60cm 9,100m ³ /時	1台	テラル(株)
ロスナイ 12台	LGH-15CST	天井カセット型 口径100cm 110m ³ /時	4台	三菱電機(株)
	LGH-25RS	天吊埋込型 口径150cm 250m ³ /時	2台	三菱電機(株)
	LGH-35RS	天吊埋込型 口径200cm 350m ³ /時	3台	三菱電機(株)
	LGH-65RS	天吊埋込型 口径250cm 650m ³ /時	2台	三菱電機(株)
	LGH-200RS	天吊埋込型 口径400cm 2,000m ³ /時	1台	三菱電機(株)
排気ファン 1台	CMF II-No.2 ^{1/2}	片吸込リットロードファン 3,400m ³ /時	1台	テラル(株)
給気ファン 1台	CLF II-U-No.3	消音ボックス入りシロッコファン 13,900m ³ /時	1台	テラル(株)
排気ファン 1台	CLF II-U-No.2 ^{1/2}	消音ボックス入りシロッコファン 13,300m ³ /時	1台	テラル(株)
中性能フィルター ユニット 1台	PHF-1510-PMR	処理風量 2,400CMH	1台	日本無機(株)
地下タンク	横置円筒型 10,000L	内径1600mm*胴長5200mm*鏡長339mm JIS G3101 SS400鋼板	1台	(有)青木鐵工所

別表-1-2

空調機器等内訳

機器名	型式	仕様	台数	備考
冷却水薬注装置	サワコンSY-2PF 注入ポンプx2台	タンク容量150L、最大吐出量38L/min 最大吐出圧力1.0Mpa、口径4φ x 9φ	1台	東西化学産業(株)
マルチエアコン 外 R410A 内	PUHY-ERP450SDMG4 PLFY-P112EMG4	圧縮機4.0+4.0kW、冷房45.0kW 暖房50.0kW 天井カセット型、冷房11.2kW 暖房12.5kW	1台 4台	三菱電機(株) 管理棟2階会議室
マルチエアコン 外 R410A 内	RQYP500C FHCP80BC	圧縮機5.8+4.9kW、冷房50.0kW 暖房56.0kW 天井カセット型、冷房7.1kW 暖房8.0kW	1台 4台	ダイキン工業(株) 管理棟1階厨房
パッケージエアコン外 R410A 内	RZYP80BBT FHCP80AL	圧縮機1.76kW、冷房7.1kW 暖房8.0kW 天井カセット型	1組	ダイキン工業(株) 管理棟2階院長室
パッケージエアコン外 R410A 内	RZYP40-CAV BYBPC-50BF	圧縮機0.84kW、冷房3.6kW 暖房4.0kW 天井カセット型	1組	ダイキン工業(株) 管理棟1階一般撮影室
パッケージエアコン外 R-32 内	R25PES F25PTES	圧縮機0.75kW、冷房2.5kW 暖房2.8kW 壁掛け型	1組	ダイキン工業(株) 管理棟1階介護相談室
パッケージエアコン外 R-22 内	PLH35SFK PLH56EK	圧縮機1.2kW、冷房2.5kW 暖房2.8kW 天井カセット型	1組	三菱電機(株) 管理棟2階宿泊室西
パッケージエアコン外 R-22 内	PLH35SFK PLH56EK	圧縮機1.2kW、冷房2.5kW 暖房2.8kW 天井カセット型	1組	三菱電機(株) 管理棟2階宿泊室東
パッケージエアコン外 R-32 内	MUCZ-G405S MSZ-GV-405S	圧縮機1.1kW、冷房4.0kW 暖房5.0kW 壁掛け型	1組	三菱電機(株) 管理棟1階診察室廊下
パッケージエアコン外 R-32 内	PUZ-ERMP56KA10 PK-RP56KA16	圧縮機1.2kW、冷房5.0kW 暖房5.6kW 壁掛け セット型番:PKZ-ERMP56KLY	1組	三菱電機(株) 管理棟1階RI検査室
パッケージエアコン外 R410A 内	PU50EGE PK-50FK	圧縮機0.75kW、冷房5.0kW 壁掛け型	1組	三菱電機(株) 管理棟地下蓄電気室
パッケージエアコン外 R32 内	MUZ-AXV3623 MSZ-AXV3623-W-IN	圧縮機0.95kW、冷房3.6kW 暖房4.2kW 壁掛け型	1組	三菱電機(株) 管理棟1階第1診察室
パッケージエアコン外 R410A 内	PKH-25SEKD	圧縮機0.75kW、冷房2.9kW 暖房3.0kW 壁掛け型	1組	三菱電機(株) 管理棟1階RI管理室
パッケージエアコン外 R-32 内	SZRA63BCNV FAP63DG	圧縮機1.18kW、冷房5.6kW 暖房6.3kW 壁掛け型	1組	ダイキン工業(株) 管理棟2階サーバー室
パッケージエアコン外 R-32 内	PUZ-ERMP56KA10 PK-RP56KA14	圧縮機1.2kW、冷房5.0kW 暖房5.6kW 壁掛け型	1組	三菱電機(株) 中央棟 脱衣室
パッケージエアコン外 R-32 内	PUZ-ERMP160KA10 PC-RP160KA16	圧縮機3.7kW、冷房14.0kW 暖房16.0kW 天吊り露出型	2組	三菱電機(株) 中央棟 東デイールーム
パッケージエアコン外 R410A 内	PUZ-ERMP224KA13 PC-RP224KA16	圧縮機4.6kW、冷房20.0kW 暖房22.4kW 天吊り露出型	2組	三菱電機(株) 中央棟 西デイールーム
パッケージエアコン外 R-32 内	PUZ-ERMP160LA14 PCZ-ERMP160K4	圧縮機3.5kW、冷房14.0kW 暖房16.0kW 天吊り露出型	1組	三菱電機(株) 中央棟 作業療法室
パッケージエアコン外 R-32 内	PUZ-ERMP140LA14 PCZ-ERMP140K4	圧縮機2.6kW、冷房12.5kW 暖房14.0kW 天吊り露出型	2組	三菱電機(株) 中央棟デイケアルーム
パッケージエアコン外 R-32 内	PUZ-ERMP80SHA14 PKZ-ERMP80SKL4	圧縮機1.6kW、冷房7.1kW 暖房8.0kW 壁掛け型	1組	三菱電機(株) 管理棟2階講堂準備室

別表-2

空調機器等点検周期

機 器 名	点 検 内 容	点 検 回 数
・空調機器		
1.吸収式冷温水発生機 2基	年間保守点検-1基(CH-KG60H) 年間保守点検-1基(CH-KG120H)	契約期間中 4回 4回
2.冷却塔120RT 2基	点検清掃	2回
3.冷却水薬注装置	冷却水処理薬剤 ハイクリーンMH-210 保守点検 薬剤投入 シーズンイン点検・期間中水質点検	隨時 2回
4.膨張タンク 1基	目視点検・補給水確認	1回
5.空調用ポンプ類 8台	運転確認 電流・電圧・絶縁抵抗測定	2回
6.エアハンドリングユニット 5基	フィルター及びドレンパンの清掃 運転確認・グリスUP・Vベルト調整 電流・電圧・絶縁抵抗測定	2回
7.排煙ファン 4台	目視点検・運転確認	1回
8.ロスナイ 12台	フィルター清掃 運転確認	2回
9.給排気ファン 3台	運転確認・グリスUP・Vベルト調整 電流・電圧・絶縁抵抗測定	1回
10.中性能フィルターユニット 1台	フィルター清掃	2回
11.地下灯油タンク検査 1基	地下タンクおよび配管 残油あり検査	1回
12.エアコン用フロン漏洩点検 19系統	簡易点検 20組パッケージエアコン 簡易点検 2系統マルチエアコン 定期点検 圧縮機7.5kw以上	4回 3回 1回