

別表－1

中央監視装置等内訳

| 管理棟 | | 中央棟 | | 西病棟 | | 東病棟 | |
|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
| 機 器 名 | 年間 | 機 器 名 | 年間 | 機 器 名 | 年間 | 機 器 名 | 年間 |
| | 数量 | | 数量 | | 数量 | | 数量 |
| 測温抵抗体 | 9 | 挿入型湿度発信器 | 1 | 挿入型湿度発信器 | 1 | FCUコントローラ | 21 |
| 差圧発信器 | 1 | デジタル式調節器 | 2 | デジタル式調節器 | 1 | ネオパネル | 21 |
| ポンプコントローラ | 1 | 弁リンケージ | 2 | 弁リンケージ | 1 | 電動二方ボール弁 | 21 |
| 電磁流量計 | 1 | 3方弁 | 2 | 3方弁 | 1 | FCUゾーンマネージャ | 1 |
| 電動2方弁 | 1 | 測温抵抗体 | 1 | トランス | 1 | | |
| 温度指示調節計 | 1 | 室内型温湿度検出器 | 1 | トランス | 1 | | |
| 液面計 | 1 | トランス | 2 | 補助リレー | 3 | | |
| 液面警報制御装置 | 2 | トランス | 2 | 直結型ダンパ操作器 | 4 | | |
| 煤煙濃度計 | 1 | 補助リレー | 25 | モジュトロールモータ | 1 | | |
| 挿入形湿度発信器 | 1 | 補助ポテンションメータ | 1 | FCUコントローラ | 23 | | |
| デジタル式調節器 | 1 | 直結型ダンパ操作器 | 9 | ネオパネル | 23 | | |
| モジュトロールモータ | 2 | モジュトロールモータ | 2 | 電動二方ボール弁 | 23 | | |
| 弁リンケージ | 2 | 室内形温度検出器 | 3 | FCUゾーンマネージャ | 1 | | |
| 3方弁 | 2 | FCUコントローラ | 20 | | | | |
| 直結型ダンパ操作器 | 8 | ネオパネル | 16 | | | | |
| トランス | 2 | 電動二方ボール弁 | 20 | | | | |
| トランス | 2 | FCUゾーンマネージャ | 1 | | | | |
| 湿度発信器 | 1 | | | | | | |
| 電磁流動計 | 4 | | | | | | |
| 積算熱量計 | 4 | リモート制御 | | リモート制御 | | | |
| 補助リレー | 42 | R-2 | 1 | R-4 | 1 | | |
| 液面リレー | 4 | R-3 | 1 | | | | |
| 空調機電動ボール弁 | 1 | CP-2 | 1 | | | | |
| 室内形温度検出器 | 3 | | | | | | |
| 測温抵抗体 | 1 | | | | | | |
| FCUコントローラ | 35 | | | | | | |
| ネオパネル | 27 | | | | | | |
| 電動二方ボール弁 | 35 | | | | | | |
| FCUゾーンマネージャ | 1 | | | | | | |
| 冷却水調節器 | 2 | | | | | | |
| 補給水電動ボール弁 | 2 | | | | | | |
| リモート制御 | | | | | | | |
| RA-11 | 1 | | | | | | |
| RA-12 | 1 | | | | | | |
| CP-11 | 1 | | | | | | |
| 中央監視装置 | 1 | | | | | | |
| プリンター等 | | | | | | | |
| 表示ユニット2, 3 | | | | | | | |

別表－2

中央監視装置等点検周期

| 機 器 名 | | 点 検 内 容 | 点 検 回 数 |
|---|------|-----------|---------|
| ・自動制御機器 | | | 冷暖切替え時 |
| 1. 測温抵抗体 | 11箇所 | 動作確認・機能点検 | 1 回 |
| 2. 差圧発信器 | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 3. ポンプコントローラ | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 4. 電動2方弁 | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 5. 温度指示調節計 | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 6. 液面計 | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 7. 液面警報制御装置 | 2箇所 | 〃 | 1 回 |
| 8. 煤煙濃度計 | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 9. 挿入型湿度発信器 | 3箇所 | 〃 | 1 回 |
| 10. デジタル式調節器 | 4箇所 | 〃 | 1 回 |
| 11. 直結型ダンパー操作器 | 21箇 | 〃 | 1 回 |
| 12. 電動ボール弁 | 1箇 | 〃 | 1 回 |
| 13. トランス | 10箇所 | 〃 | 1 回 |
| 14. 室内型温湿度検出器 | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 15. 室内型温度検出器 | 5箇所 | 〃 | 1 回 |
| 16. 湿度発信器 | 1箇所 | 〃 | 1 回 |
| 17. 電磁流動計 | 5箇所 | 〃 | 1 回 |
| 18. 積算熱量計 | 4箇所 | 〃 | 1 回 |
| 19. 補助リレー | 70箇所 | 〃 | 1 回 |
| 20. 液面リレー | 4箇所 | 〃 | 1 回 |
| 21. モジュトロールモータ | 23箇所 | 〃 | 1 回 |
| 22. 弁リンケージ | 5箇所 | 〃 | 1 回 |
| 23. 三方弁 | 5箇所 | 〃 | 1 回 |
| 24. 測温抵抗体 | 2箇所 | 〃 | 1 回 |
| 25. FCUコントローラ | 99箇所 | 〃 | 1 回 |
| 26. ネオパネル | 87箇所 | 〃 | 1 回 |
| 27. 電動二方ボール弁 | 78箇所 | 〃 | 1 回 |
| 28. FCUゾーンマネージャ | 4箇所 | 〃 | 1 回 |
| 29. 冷却水調節器 | 2箇所 | 〃 | 1 回 |
| 30. 補給水電動ボール弁 | 2箇所 | 〃 | 1 回 |
| 31. リモート制御 | 7面 | 機能点検 | 1 回 |
| 32. 中央監視装置 | 1式 | 〃 | 1 回 |
| 制御部、タッチパネル、カラーレーザープリンタ インターホン、UPS,表示ユニット2, 3 | | 〃 | 1 回 |